

**ZALĄCZNIK NR 5**  
*Do zapytania ofertowego*

Parafia św. Michała Archanioła 19-505 ŻYTKIEJMY

## Przedmiar robót

**ZAŁĄCZNIK NR 5**  
*Do zapytania ofertowego*

**ZAŁĄCZNIK NR 5**  
Do zapytania ofertowego

l.p.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1		3	4	5	6	7
1		Rozbiórki posadzek CPV:;				
1		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych <i>krotność = 1,000</i>	230,000	m2		
2		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm <i>krotność = 1,000</i>	23,000	m3		
3		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km <i>krotność = 1,000</i>	23,000	m3		
4		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km <i>krotność = 1,000</i>	46,000	m3		
5		Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu IV <i>krotność = 1,000</i>	80,500	m3		
6		Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu IV <i>krotność = 1,000</i>	80,500	m3		
7		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km <i>krotność = 1,000</i>	80,500	m3		
8		Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kategorii IV <i>krotność = 1,000</i>	230,000	m2		
		<b>Razem:</b>				
2		Podłogi CPV:;				
9		Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm <i>krotność = 1,000</i>	41,000	m2		
10		Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm <i>krotność = 1,000</i>	41,000	m2		
11		Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z abizol R.- pierwsza warstwa, (ściany fundamentowe i fundament) <i>krotność = 1,000</i>	41,000	m2		

**ZAŁĄCZNIK NR 5**  
Do zapytania ofertowego

1	2	3	4	5	6	7
12		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Abizol P.- druga i nast.warstwa, (ściany fundamentowe i fundament) <i>krotność = 1,000</i>	41,000	m <sup>2</sup>		
13		Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr.10 cm parter na pokładzie gruntowym <i>krotność = 1,000</i>	23,000	m <sup>3</sup>		
14		Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa <i>krotność = 1,000</i>	230,000	m <sup>2</sup>		
15		Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa <i>krotność = 1,000</i>	230,000	m <sup>2</sup>		
16		Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 10cm <i>krotność = 1,000</i>	230,000	m <sup>2</sup>		
17		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe <i>krotność = 1,000</i>	230,000	m <sup>2</sup>		
18		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko <i>krotność = 1,000</i>	230,000	m <sup>2</sup>		
19		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm, <i>krotność = 1,000</i>	230,000	m <sup>2</sup>		
20		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową <i>krotność = 1,000</i>	230,000	m <sup>2</sup>		
		<b>Razem:</b>				
3		<b>Posadzki</b> CPV:;				
21		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek granitowych naklejanych 100-50x50mm <i>krotność = 1,000</i>	230,000	m <sup>2</sup>		
22		Cokoliki z płytek granitowych 100x100mm <i>krotność = 1,000</i>	82,000	m		
		<b>Razem:</b>				
4		<b>Instalacja c.o.</b> CPV:;				
23		Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie węzownicy meandrowej z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm <i>krotność = 1,000</i>	230,000	m <sup>2</sup>		

**ZAŁĄCZNIK NR 5**  
Do zapytania ofertowego

1	2	3	4	5	6	7
24		Montaż części budowlanej płyty grzewczej zbrojonej ogrzewania podłogowego z rur o średnicy nominalnej 16 lub 20mm i rozstawie rur w węźownicy 150mm z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C <i>krotność = 1,000</i>	230,000	m2		
25		Montaż rozdzielaczy HP09/16 9-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4716 <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl		
26		Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego rurociągów o średnicy nominalnej 16 i 20mm bez względu na rodzaj układu węźownicy z rur o rozstawie 150mm <i>krotność = 1,000</i>	230,000	m2		
27		Regulacja ogrzewania podłogowego rurociągów o średnicy nominalnej 16 i 20mm bez względu na rodzaj układu węźownicy z rur o rozstawie 150mm <i>krotność = 1,000</i>	230,000	m2		
28		Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 15mm układane w rurze osłonowej z rozdzielaczami w budynkach <i>krotność = 1,000</i>	120,000	m		
29		Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 35mm o połączeniach zaciskanych <i>krotność = 1,000</i>	24,000	m		
30		Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 28mm <i>krotność = 1,000</i>	24,000	m		
		<b>Razem:</b>				
5		<b>Prace na instalacji elektrycznej</b>				
31		Położenie kabla zasilającego licznik – RG kościoła				
32		<b>Montaż i rozbudowa RG</b>				
33		Modernizacja instalacji wewnątrz kościoła				

## Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	Razem z Vat
1.	<b>Rozbiórki posadzek</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 0,000						
2.	<b>Podłogi</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 253,669						
3.	<b>Posadzki</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 253,669						
4.	<b>Instalacja c.o.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 253,669						
5.	<b>Prace na instalacji elektrycznej</b>						